

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020

Duración: 55 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	PRELIMINARES					
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	160.1000	\$11.98 (* ONCE PESOS 98/100 M.N. *)		\$1,918.00
301-PRE-03-023	DESMONTAJE DE WC, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CESPOL, LLAVES, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000	\$302.86 (* TRESCIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N. *)		\$1,211.44
301-PRE-DES-LA	DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000	\$227.15 (* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N. *)		\$908.60
301-PRE-04-003	DEMOLICIÓN DE PISO DE AZULEJO CON ESPESOR DE 6 MM., INCLUYE EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	35.3500	\$58.76 (* CINCUENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)		\$2,077.17
301-PRE-04-026	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CON ESPESOR DE 1 CM., PROMEDIO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	62.1000	\$92.33 (* NOVENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. *)		\$5,733.69
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.4400	\$26.94 (* VEINTISEIS PESOS 94/100 M.N. *)		\$38.79
A	TOTAL A					\$11,887.69



Gema

SAYULA
MUNICIPIO DE SAYULA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$11,887.69
Monto esta hoja: \$11,887.69
Acumulado: \$11,887.69

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020

Duración: 55 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
B	ALBAÑILERIA					
REC-001	VITROPISO EN AREA DE BAÑOS DISEÑO SEGÚN PROYECTO,ASENTADA CON PEGAPISO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	12.0000	\$660.73 (* SEISCIENTOS SESENTA PESOS 73/100 M.N. *)		\$7,928.76
REC-008	AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, MODELO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	109.2000	\$696.73 (* SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. *)		\$76,082.92
EMA-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC Y ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.0000	\$2,526.59 (* DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 59/100 M.N. *)		\$10,106.36
EMA-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.0000	\$2,508.77 (* DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 77/100 M.N. *)		\$10,035.08
EMA-006	SUMINISTROE INSTALACION DE MEZCLADORA PARA LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES.	PZA	4.0000	\$2,092.97 (* DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. *)		\$8,371.88
EMA-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANERALES PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.0000	\$1,679.45 (* UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. *)		\$6,716.60

Acumulado anterior: \$11,887.69
 Monto esta hoja: \$119,241.60
 Acumulado: \$131,129.29

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ



GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020

Duración: 55 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EMA-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA Y BRAZO PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.0000	\$1,565.59	(* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	\$6,262.36
PIN-001	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES MARCA BEREL LINEA KALOS, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	M2	384.9500	\$119.68	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	\$46,070.82
PIN-003	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA BEREL, LINEA SUMMA, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	74.5000	\$102.73	(* CIENTO DOS PESOS 73/100 M.N. *)	\$7,653.39
EXT-002	FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.4105	\$252.24	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)	\$355.78
B	TOTAL ALBAÑILERIA					\$179,583.95
C	ALUMBRADO					
ALU-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA	PZA	13.0000	\$3,394.85	(* TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 85/100 M.N. *)	\$44,133.05

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$131,129.29
Monto esta hoja: \$104,475.40
Acumulado: \$235,604.69



GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020

Duración: 55 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40x0.60x0.80 m CON MARCO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
ALU-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAMETRO, LONGITUD DE 1.00 M (19*19 CM) EN DADO DE CONCRETO A 200 KG/CM2 DE 0.30 X 0.40 X 0.50 M, CON PREPARACION DE POLIDUCTO 1/2" EN EL CENTRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, DADO, RETIRO DE EXCEDENTES E INSTALACION DE GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RONDANAS, TURCAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	11.0000	\$1,688.82	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. *)	\$18,577.02
ALU-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD RD 19 DE 2", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	260.5600	\$142.42	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. *)	\$37,108.96
ALU-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW LS CAL. 10 PARA 600V COLOR VERDE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	260.5600	\$114.47	(* CIENTO CATORCE PESOS 47/100 M.N. *)	\$29,826.30
C	TOTAL ALBAÑILERIA					\$129,645.33
D	REFORESTACION					
327-JARD-01-01	ARBOL LIQUIDÁMBAR, INCLUYE: PLANTACIÓN,	PZA	4.0000	\$382.43	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS)	\$1,529.72

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$235,604.69
Monto esta hoja: \$87,042.00
Acumulado: \$322,646.69



GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020
 Duración: 55 días naturales
 Inicio Obra: 07/12/2020
 Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO				PESOS 43/100 M.N. *)	
327-JARD-01-01	ÁRBOL FRESNO ARIZONA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	26.0000	\$382.43	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. *)	\$9,943.18
327-JARD-01-01	ÁRBOL TABACHÍN ROJO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	4.0000	\$382.43	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. *)	\$1,529.72
327-JARD-01-01	TABACHÍN AMARILLO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	5.0000	\$382.43	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. *)	\$1,912.15
327-JARD-01-02	PALMA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	1.0000	\$764.82	(* SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. *)	\$764.82
327-JARD-01-02	PIRUL BRASILEÑO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	9.0000	\$382.43	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. *)	\$3,441.87
327-JARD-01-02	GREVILLA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	8.0000	\$382.43	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. *)	\$3,059.44
327-JARD-01-02	GALEANA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN	PZA	4.0000	\$382.43	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. *)	\$1,529.72

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$322,646.69
 Monto esta hoja: \$22,180.90
 Acumulado: \$344,827.59



GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020
 Duración: 55 días naturales
 Inicio Obra: 07/12/2020
 Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PESOS 43/100 M.N. *)

HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO

TOTAL REFORESTACION

D

\$23,710.62

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ



Gema



Acumulado anterior: \$344,827.59

Monto esta hoja:

Acumulado: \$344,827.59

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020

Duración: 55 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *)

\$344,827.59

\$55,172.41

\$400,000.00



GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cilente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		10			
Análisis:	PRE-001		M2		160.1000	\$1,918.00	
TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
302-CAL-0102	CALHIDRA	TON	\$2,750.00	*	0.000200	\$0.55	5.56%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES	PZA	\$47.00	*	0.020000	\$0.94	9.49%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	\$24.00	*	0.001000	\$0.02	0.20%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$22.00	*	0.020000	\$0.44	4.44%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1.95	19.70%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$863.44	*	1.000000	\$863.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1382.09	
	Rendimiento: M2/JOR				200.000000	\$6.91	69.80%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$6.91	69.80%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$6.91	*	0.030000	\$0.21	2.12%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.21	2.12%
BASICOS							
302-CIM-01-291	CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3					
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$305.00	*	0.550000	\$167.75	
301-GRA-0401	GRAVA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$357.00	*	0.650000	\$232.05	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$26.99	*	0.250000	\$6.75	
302-CEM-0102	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL	TON	\$3,400.00	*	0.260000	\$884.00	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,456.69	*	12.000000	\$288.06	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$288.06	*	0.030000	\$8.64	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$147.55	*	0.500000	\$73.78	
	Importe:					\$1661.03	
	Volumen:				0.000500	\$0.83	8.38%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$0.83	8.38%
	(CD) Costo directo					\$9.90	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$0.99	

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	SUBTOTAL1					\$10.89	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$10.89	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$1.09	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$11.98	
	(* ELEVEN PESOS 98/100 M.N. *)						



SAYULA
 APURTAMIENTO 2010-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		20			
Análisis:	301-PRE-03-023		PZA		4.0000	\$1,211.44	
DESMONTAJE DE WC, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CESPOL, LLAVES, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$694.31	*	1.000000	\$694.31	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$694.31	*	1.000000	\$694.31	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$694.31	*	0.100000	\$69.43	
	Importe:					\$1458.05	
	Rendimiento: PZA/JOR				6.000000	\$243.01	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$243.01	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$243.01	*	0.030000	\$7.29	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$7.29	2.91%
	(CD) Costo directo					\$250.30	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$25.03	
	SUBTOTAL1					\$275.33	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$275.33	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$27.53	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$302.86	
	(* THREE HUNDRED TWO PESOS 86/100 M.N. *)						



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS

Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		30			
Análisis:	301-PRE-DES-LAVADERO		PZA		4.0000	\$908.60	
DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR AY.ESP.)						
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$694.31	*	1.000000	\$694.31	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$694.31	*	1.000000	\$694.31	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$694.31	*	0.100000	\$69.43	
	Importe:					\$1458.05	
	Rendimiento: PZA/JOR				8.000000	\$182.26	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$182.26	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$182.26	*	0.030000	\$5.47	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$5.47	2.91%
	(CD) Costo directo					\$187.73	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$18.77	
	SUBTOTAL1					\$206.50	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$206.50	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$20.65	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$227.15	
(* TWO HUNDRED TWENTY SEVEN PESOS 15/100 M.N. *)							



Gema Yasmín Morán Hernández

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:			50		
Análisis:	301-PRE-04-003		M2		35.3500	\$2,077.17	
DEMOLICIÓN DE PISO DE AZULEJO CON ESPESOR DE 6 MM., INCLUYE EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$518.65	
	Rendimiento: M2/JOR				11.000000	\$47.15	97.10%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$47.15	97.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$47.15	*	0.030000	\$1.41	2.90%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$1.41	2.90%
	(CD) Costo directo					\$48.56	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$4.86	
	SUBTOTAL1					\$53.42	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$53.42	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$5.34	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$58.76	
	(* FIFTY EIGHT PESOS 76/100 M.N. *)						



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		60			
Análisis:	301-PRE-04-026		M2		62.1000	\$5,733.69	
DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CON ESPESOR DE 1 CM., PROMEDIO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$518.65	
	Rendimiento: M2/JOR				7.000000	\$74.09	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$74.09	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$74.09	*	0.030000	\$2.22	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$2.22	2.91%
	(CD) Costo directo					\$76.31	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$7.63	
	SUBTOTAL1					\$83.94	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$83.94	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$8.39	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$92.33	
	(* NINETY TWO PESOS 33/100 M.N. *)						



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		70			
Análisis:	301-PRE-04-102		M2		1.4400	\$38.79	
DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$518.65	
	Rendimiento: M2/JOR				24.000000	\$21.61	97.08%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$21.61	97.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$21.61	*	0.030000	\$0.65	2.92%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.65	2.92%
	(CD) Costo directo					\$22.26	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$2.23	
	SUBTOTAL1					\$24.49	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$24.49	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$2.45	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$26.94	
	(* TWENTY SIX PESOS 94/100 M.N. *)						



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: B Análisis No.: 10

Análisis: REC-001 M2 12.0000 \$7,928.76

VITROPISO EN AREA DE BAÑOS DISEÑO SEGÚN PROYECTO,ASENTADA CON PEGAPISO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MATERIALES

323-INT-0001	VITROPISO SEGUN PROYECTO	M2	\$385.00	*	1.050000	\$404.25	74.03%
323-CRE-0101	PEGAPISO 20KG	PZA	\$125.00	*	0.250000	\$31.25	5.72%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$26.99	*	0.002000	\$0.05	0.01%
323-CRE-0301	JUNTA PARA VITROPISO 10KG	PZA	\$147.00	*	0.071400	\$10.50	1.92%

SUBTOTAL: MATERIALES \$446.05 81.69%

TIPO 5

MOPISERO MANO DE OBRA PISERO M2 \$100.00 * 1.000000 \$100.00 18.31%

SUBTOTAL: TIPO 5 \$100.00 18.31%

(CD) Costo directo \$546.05 100.00%

(CI) INDIRECTOS 10.0000% \$54.61

SUBTOTAL1 \$600.66

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 \$600.66

(CU) UTILIDAD 10.0000% \$60.07

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) \$660.73

(* SIX HUNDRED SIXTY PESOS 73/100 M.N. *)



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:		20			
Análisis:	REC-008		M2		109.2000	\$76,082.92	
AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, MODELO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$26.99	*	0.002000	\$0.05	0.01%
323-CRE-0301	JUNTA PARA VITROPISO 10KG	PZA	\$147.00	*	0.071400	\$10.50	1.82%
PEGAAZU	PAGA AZULEJO	PZA	\$125.00	*	0.250000	\$31.25	5.43%
AZULEJO	AZULEJO BLANCO	M2	\$300.00	*	1.050000	\$315.00	54.71%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$356.80	61.96%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$863.44	*	1.000000	\$863.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1382.09	
	Rendimiento: M2/JOR				6.500000	\$212.63	36.93%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$212.63	36.93%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$212.63	*	0.030000	\$6.38	1.11%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$6.38	1.11%
	(CD) Costo directo					\$575.81	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$57.58	
	SUBTOTAL1					\$633.39	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$633.39	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$63.34	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$696.73	
	(* SIX HUNDRED NINETY SIX PESOS 73/100 M.N. *)						



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:		30			
Análisis:	EMA-004		PZA		4.0000	\$10,106.36	
SUMINISTRO E INSTALACION DE WC Y ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MATERIALES							
WC	WC	PZA	\$1,500.00	*	1.000000	\$1500.00	71.84%
C367	MANGUERA ALIMENTADORA URREA WC WLLL-35	PZA	\$56.64	*	1.000000	\$56.64	2.71%
6347	CUELLO DE CERA PARA WC	PZA	\$44.00	*	1.000000	\$44.00	2.11%
6355	LLAVE ANGULAR MARCA URREA 401SC	PZA	\$112.00	*	1.000000	\$112.00	5.36%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1712.64	82.02%
BASICOS							
EMA-014	INSTALACION DE WC, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA					
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	\$1,458.05	/	4.000000	\$364.51	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$364.51	*	0.030000	\$10.94	
	Importe:					\$375.45	
	Volumen:				1.000000	\$375.45	17.98%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$375.45	17.98%
	(CD) Costo directo					\$2,088.09	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$208.81	
	SUBTOTAL1					\$2,296.90	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$2,296.90	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$229.69	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$2,526.59	
(* TWO THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY SIX PESOS 59/100 M.N. *)							



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2013-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GMA

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:		40			
Análisis:	EMA-005		PZA		4.0000	\$10,035.08	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MATERIALES							
LAVAMANOS	LAVABO	PZA	\$1,500.00	*	1.000000	\$1500.00	72.35%
5948	CESPOL LAVABO DE LATON URREA 4207 DICA	PZA	\$197.91	*	1.000000	\$197.91	9.55%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1697.91	81.89%
BASICOS							
EMA-015	INSTALACION DE LAVABOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA					
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	\$1,458.05	/	4.000000	\$364.51	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$364.51	*	0.030000	\$10.94	
	Importe:					\$375.45	
	Volumen:				1.000000	\$375.45	18.11%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$375.45	18.11%
	(CD) Costo directo					\$2,073.36	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$207.34	
	SUBTOTAL1					\$2,280.70	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$2,280.70	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$228.07	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$2,508.77	
(* TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHT PESOS 77/100 M.N. *)							



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2010-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten Signature]

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:		50			
Análisis:	EMA-006		PZA		4.0000	\$8,371.88	
SUMINISTROE INSTALACION DE MEZCLADORA PARA LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES.							
MATERIALES							
MEZLAVABO	MEZCLADORA PARA LAVABO	PZA	\$1,200.00	*	1.000000	\$1200.00	69.37%
F020	MANGUERA ALIMENTADORA URRE LAVABO 40 CM LLL-40	PZA	\$59.00	*	2.000000	\$118.00	6.82%
6355	LLAVE ANGULAR MARCA URREA 401SC	PZA	\$112.00	*	2.000000	\$224.00	12.95%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1542.00	89.15%
BASICOS							
EMA-016	INSTALACION DE MEZCLADORA PARA LAVABO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA					
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	\$1,458.05	/	8.000000	\$182.26	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$182.26	*	0.030000	\$5.47	
	Importe:					\$187.73	
	Volumen:				1.000000	\$187.73	10.85%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$187.73	10.85%
	(CD) Costo directo					\$1,729.73	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$172.97	
	SUBTOTAL1					\$1,902.70	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$1,902.70	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$190.27	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$2,092.97	
	(* TWO THOUSAND NINETY TWO PESOS 97/100 M.N. *)						



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2010-2011
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:		60			
Análisis:	EMA-007		PZA		4.0000	\$6,716.60	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANERALES PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MATERIALES							
MANERALES	MONOMANDO	PZA	\$1,200.00	*	1.000000	\$1200.00	86.47%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1200.00	86.47%
BASICOS							
EMA-017	INSTALACION DE MANERALES PARA REGADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA					
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	\$1,458.05	/	8.000000	\$182.26	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$182.26	*	0.030000	\$5.47	
	Importe:					\$187.73	
	Volumen:				1.000000	\$187.73	13.53%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$187.73	13.53%
	(CD) Costo directo					\$1,387.73	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$138.77	
	SUBTOTAL1					\$1,526.50	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$1,526.50	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$152.65	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$1,679.15	
(* ONE THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY NINE PESOS 15/100 M.N. *)							



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten Signature]

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:		70			
Análisis:	EMA-008		PZA		4.0000	\$6,262.36	
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA Y BRAZO PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MATERIALES							
REGADERA	REGADERA CON BRAZO	PZA	\$1,200.01	*	1.000000	\$1200.01	92.75%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1200.01	92.75%
BASICOS							
EMA-018	INSTALACION DE REGADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA					
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	\$1,458.05	/	16.000000	\$91.13	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$91.13	*	0.030000	\$2.73	
	Importe:					\$93.86	
	Volumen:				1.000000	\$93.86	7.25%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$93.86	7.25%
	(CD) Costo directo					\$1,293.87	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$129.39	
	SUBTOTAL1					\$1,423.26	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$1,423.26	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$142.33	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$1,565.59	
(* ONE THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY FIVE PESOS 59/100 M.N. *)							



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:		130			
Análisis:	PIN-001		M2		384.9500	\$46,070.82	
PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES MARCA BEREL LINEA KALOS, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
SERIE 7700	PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA KALOS (CUBETA DE 19 LT)	LT	\$85.25	*	0.237500	\$20.25	20.47%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$20.25	20.47%
BASICOS							
FONDO	FONDO PARA PINTURA A BASE DE ACETATO DE POLIVINILO, AGUA, CIAMIL Y PINTURA VINILICA LINEA KALOS.	LT					
337-COM-0102	ACETATO DE POLIVINILO	LT	\$57.44	*	0.132000	\$7.58	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$26.99	*	0.526000	\$14.20	
SERIE 7700	PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA KALOS (CUBETA DE 19 LT)	LT	\$85.25	*	0.106000	\$9.04	
CIAMIL	SACO DE CIAMIL	PZA	\$115.00	*	0.027000	\$3.11	
	Importe:					\$33.93	
	Volumen:				0.550000	\$18.66	18.87%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$18.66	18.87%
TIPO 5							
mopin	MANO DE OBRA PINTURA VINILICA	M2	\$60.00	*	1.000000	\$60.00	60.66%
SUBTOTAL:	TIPO 5					\$60.00	60.66%
	(CD) Costo directo					\$98.91	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$9.89	
	SUBTOTAL1					\$108.80	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$108.80	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$10.88	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$119.68	
(* ONE HUNDRED NINETEEN PESOS 68/100 M.N. *)							



[Handwritten Signature]

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:		150			
Análisis:	PIN-003		M2		74.5000	\$7,653.39	
PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA BEREL, LINEA SUMMA, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE BEREL LINEA SUMMA (GALON DE 4 LITROS)	LT	\$186.52	*	0.300000	\$55.96	65.91%
337-SVT-0302	THINNER (GALON DE 4 LITROS)	LT	\$19.69	*	0.200000	\$3.94	4.64%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$59.90	70.55%
TIPO 5							
MOPINESMA	MANO DE OBRA PINTURA ESMALTE	M2	\$25.00	*	1.000000	\$25.00	29.45%
SUBTOTAL:	TIPO 5					\$25.00	29.45%
	(CD) Costo directo					\$84.90	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$8.49	
	SUBTOTAL1					\$93.39	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$93.39	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$9.34	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$102.73	
(* ONE HUNDRED TWO PESOS 73/100 M.N. *)							



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021


DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B	Análisis No.:		160			
Análisis:	EXT-002		M2		1.4105	\$355.78	
FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES	PZA	\$47.00	*	0.110000	\$5.17	2.48%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$38.00	*	0.015000	\$0.57	0.27%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$26.99	*	0.008000	\$0.22	0.11%
307-CON-0202	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, CLASE 2	M3	\$1,517.00	*	0.061800	\$93.75	44.97%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$99.71	47.83%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$863.44	*	1.000000	\$863.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1382.09	
	Rendimiento: M2/JOR				13.090000	\$105.58	50.65%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$105.58	50.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$105.58	*	0.030000	\$3.17	1.52%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$3.17	1.52%
	(CD) Costo directo					\$208.46	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$20.85	
	SUBTOTAL1					\$229.31	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$229.31	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$22.93	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$252.24	
	(* TWO HUNDRED FIFTY TWO PESOS 24/100 M.N. *)						



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C	Análisis No.:		50			
Análisis:	ALU-004		PZA		13.0000	\$44,133.05	
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40x0.60x0.80 m CON MARCO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.							
TIPO 5							
AL-02	REGISTRO DE .40X.4X.80X M	PZA	\$2,805.66	*	1.000000	\$2805.66	100.00%
SUBTOTAL:	TIPO 5					\$2805.66	100.00%
	(CD) Costo directo					\$2,805.66	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$280.57	
	SUBTOTAL1					\$3,086.23	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$3,086.23	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$308.62	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$3,394.85	
(* THREE THOUSAND THREE HUNDRED NINETY FOUR PESOS 85/100 M.N. *)							



SAYULA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GMA

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: C Análisis No.: 60

Análisis: ALU-005 JGO 11.0000 \$18,577.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAMETRO, LONGITUD DE 1.00 M (19*19 CM) EN DADO DE CONCRETO A 200 KG/CM2 DE 0.30 X 0.40 X 0.50 M, CON PREPARACION DE POLIDUCTO 1/2" EN EL CENTRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, DADO, RETIRO DE EXCEDENTES E INSTALACIÓN DE GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RONDANAS, TURCAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TIPO 5

AL-03 JUEGO DE ANCLAS PZA \$1,395.72 * 1.000000 \$1395.72 100.00%

SUBTOTAL: **TIPO 5** \$1395.72 100.00%**(CD) Costo directo** \$1,395.72 100.00%

(CI) INDIRECTOS 10.0000% \$139.57

SUBTOTAL1 \$1,535.29

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 \$1,535.29

(CU) UTILIDAD 10.0000% \$153.53

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) \$1,688.82

(* ONE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY EIGHT PESOS 82/100 M.N. *)



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C	Análisis No.:		70			
Análisis:	ALU-006		M		260.5600	\$37,108.96	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD RD 19 DE 2", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.							
TIPO 5							
al-04	TUVO ÁS RD 19 DE 22	M	\$107.00	*	1.100000	\$117.70	100.00%
SUBTOTAL:	TIPO 5					\$117.70	100.00%
	(CD) Costo directo					\$117.70	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$11.77	
	SUBTOTAL1					\$129.47	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$129.47	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$12.95	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$142.42	
	(* ONE HUNDRED FORTY TWO PESOS 42/100 M.N. *)						



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C	Análisis No.:		80			
Análisis:	ALU-007		M		260.5600	\$29,826.30	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW LS CAL. 10 PARA 600V COLOR VERDE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.							
TIPO 5							
AL-05	CABLE DE COBRE THW CAL. 10 PARA 600 V COLOR VERDE	M	\$86.00	*	1.100000	\$94.60	100.00%
SUBTOTAL:	TIPO 5					\$94.60	100.00%
	(CD) Costo directo					\$94.60	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$9.46	
	SUBTOTAL1					\$104.06	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$104.06	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$10.41	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$114.47	
	(* ONE HUNDRED FOURTEEN PESOS 47/100 M.N. *)						



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	D	Análisis No.:		50			
Análisis:	327-JARD-01-016		PZA		4.0000	\$1,529.72	
ÁRBOL LIQUIDÁMBAR, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO							
MANO DE OBRA							
1C01A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$306.84	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$9.21	2.91%
	(CD) Costo directo					\$316.05	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$31.61	
	SUBTOTAL1					\$347.66	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$347.66	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$34.77	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$382.43	
(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)							



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	D	Análisis No.:		60			
Análisis:	327-JARD-01-017		PZA		26.0000	\$9,943.18	
ÁRBOL FRESNO ARIZONA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO							
MANO DE OBRA							
1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$306.84	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$9.21	2.91%
	(CD) Costo directo					\$316.05	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$31.61	
	SUBTOTAL1					\$347.66	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$347.66	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$34.77	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$382.43	
(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)							



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	D	Análisis No.:		70			
Análisis:	327-JARD-01-018		PZA		4.0000	\$1,529.72	
ÁRBOL TABACHÍN ROJO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO							
MANO DE OBRA							
1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$306.84	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$9.21	2.91%
	(CD) Costo directo					\$316.05	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$31.61	
	SUBTOTAL1					\$347.66	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$347.66	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$34.77	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$382.43	
(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)							



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	D	Análisis No.:		80			
Análisis:	327-JARD-01-019		PZA		5.0000	\$1,912.15	
TABACHÍN AMARILLO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO							
MANO DE OBRA							
1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$306.84	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$9.21	2.91%
	(CD) Costo directo					\$316.05	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$31.61	
	SUBTOTAL1					\$347.66	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$347.66	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$34.77	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$382.43	
(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)							



[Handwritten signature]

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	D	Análisis No.:		90			
Análisis:	327-JARD-01-020		PZA		1.0000	\$764.82	
PALMA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO							
MANO DE OBRA							
1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				2.000000	\$613.67	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$613.67	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$613.67	*	0.030000	\$18.41	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$18.41	2.91%
	(CD) Costo directo					\$632.08	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$63.21	
	SUBTOTAL1					\$695.29	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$695.29	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$69.53	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$764.82	
(* SEVEN HUNDRED SIXTY FOUR PESOS 82/100 M.N. *)							



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	D	Análisis No.:		100			
Análisis:	327-JARD-01-021		PZA		9.0000	\$3,441.87	
PIRUL BRASILEÑO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO							
MANO DE OBRA							
1C01A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$306.84	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$9.21	2.91%
	(CD) Costo directo					\$316.05	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$31.61	
	SUBTOTAL1					\$347.66	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$347.66	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$34.77	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$382.43	
(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)							



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cilente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	D	Análisis No.:		110			
Análisis:	327-JARD-01-022		PZA		8.0000	\$3,059.44	
GREVILLA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO							
MANO DE OBRA							
1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$306.84	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$9.21	2.91%
	(CD) Costo directo					\$316.05	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$31.61	
	SUBTOTAL1					\$347.66	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$347.66	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$34.77	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$382.43	
(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)							



Gema Yasmín Moran Hernández

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	D	Análisis No.:		120			
Análisis:	327-JARD-01-023		PZA		4.0000	\$1,529.72	
GALEANA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO							
MANO DE OBRA							
1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$306.84	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$9.21	2.91%
	(CD) Costo directo					\$316.05	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$31.61	
	SUBTOTAL1					\$347.66	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$347.66	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$34.77	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$382.43	
	(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)						



Gema

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: PRE-001		M2					
TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
302-CAL-0102	CALHIDRA	TON	\$2,750.00	*	0.000200	\$0.55	5.56%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES	PZA	\$47.00	*	0.020000	\$0.94	9.49%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	\$24.00	*	0.001000	\$0.02	0.20%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$22.00	*	0.020000	\$0.44	4.44%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$1.95	19.70%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$863.44	*	1.000000	\$863.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1382.09	
	Rendimiento: M2/JOR				200.000000	\$6.91	69.80%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$6.91	69.80%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$6.91	*	0.030000	\$0.21	2.12%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.21	2.12%
BASICOS							
302-CIM-01-291	CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,661.03	*	0.000500	\$0.83	8.38%
SUBTOTAL: BASICOS						\$0.83	8.38%
	(CD) Costo directo					\$9.90	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$0.99	
	SUBTOTAL1					\$10.89	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$10.89	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$1.09	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$11.98	
	(* ELEVEN PESOS 98/100 M.N. *)						



Gant

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 301-PRE-03-023

PZA

DESMONTAJE DE WC, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CESPOL, LLAVES, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA

1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR AY.ESP.)						
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$694.31	*	1.000000	\$694.31	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$694.31	*	1.000000	\$694.31	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$694.31	*	0.100000	\$69.43	
	Importe:					\$1458.05	
	Rendimiento: PZA/JOR				6.000000	\$243.01	97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA **\$243.01 97.09%**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$243.01	*	0.030000	\$7.29	2.91%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA **\$7.29 2.91%**

	(CD) Costo directo					\$250.30	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$25.03	
	SUBTOTAL1					\$275.33	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$275.33	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$27.53	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$302.86	

(* THREE HUNDRED TWO PESOS 86/100 M.N. *)



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 301-PRE-DES-LAVADERO

PZA

DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA

1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR AY.ESP.)						
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$694.31	*	1.000000	\$694.31	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$694.31	*	1.000000	\$694.31	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$694.31	*	0.100000	\$69.43	
	Importe:					\$1458.05	
	Rendimiento: PZA/JOR				8.000000	\$182.26	97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA **\$182.26 97.09%**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$182.26	*	0.030000	\$5.47	2.91%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA **\$5.47 2.91%**

	(CD) Costo directo					\$187.73	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$18.77	
	SUBTOTAL1					\$206.50	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$206.50	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$20.65	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$227.15	

(* TWO HUNDRED TWENTY SEVEN PESOS 15/100 M.N. *)



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	301-PRE-04-003						
					M2		
DEMOLICIÓN DE PISO DE AZULEJO CON ESPESOR DE 6 MM., INCLUYE EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$518.65	
	Rendimiento: M2/JOR				11.000000	\$47.15	97.10%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$47.15	97.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$47.15	*	0.030000	\$1.41	2.90%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$1.41	2.90%
	(CD) Costo directo					\$48.56	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$4.86	
	SUBTOTAL1					\$53.42	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$53.42	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$5.34	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$58.76	
	(* FIFTY EIGHT PESOS 76/100 M.N. *)						



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 301-PRE-04-026		M2					
DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CON ESPESOR DE 1 CM., PROMEDIO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$518.65	
	Rendimiento: M2/JOR				7.000000	\$74.09	97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$74.09	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$74.09	*	0.030000	\$2.22	2.91%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$2.22	2.91%
(CD) Costo directo						\$76.31	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.0000%	\$7.63
SUBTOTAL1						\$83.94	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$83.94	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$8.39
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)						\$92.33	
(* NINETY TWO PESOS 33/100 M.N. *)							



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 301-PRE-04-102

M2

DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$518.65	
	Rendimiento: M2/JOR				24.000000	\$21.61	97.08%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA \$21.61 97.08%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$21.61	*	0.030000	\$0.65	2.92%
------	-------------------	---	---------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA \$0.65 2.92%

(CD) Costo directo \$22.26 100.00%

(CI) INDIRECTOS 10.0000% \$2.23

SUBTOTAL1 \$24.49

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 \$24.49

(CU) UTILIDAD 10.0000% \$2.45

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) \$26.94

(* TWENTY SIX PESOS 94/100 M.N. *)



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: REC-001

M2

VITROPISO EN AREA DE BAÑOS DISEÑO SEGÚN PROYECTO,ASENTADA CON PEGAPISO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MATERIALES

323-INT-0001	VITROPISO SEGUN PROYECTO	M2	\$385.00	*	1.050000	\$404.25	74.03%
323-CRE-0101	PEGAPISO 20KG	PZA	\$125.00	*	0.250000	\$31.25	5.72%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$26.99	*	0.002000	\$0.05	0.01%
323-CRE-0301	JUNTA PARA VITROPISO 10KG	PZA	\$147.00	*	0.071400	\$10.50	1.92%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$446.05 81.69%

TIPO 5

MOPISERO	MANO DE OBRA PISERO	M2	\$100.00	*	1.000000	\$100.00	18.31%
----------	---------------------	----	----------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: TIPO 5

\$100.00 18.31%

(CD) Costo directo

\$546.05 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% \$54.61

SUBTOTAL1

\$600.66

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$600.66

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$60.07

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$660.73

(* SIX HUNDRED SIXTY PESOS 73/100 M.N. *)



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: REC-008

M2

AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, MODELO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$26.99	*	0.002000	\$0.05	0.01%
323-CRE-0301	JUNTA PARA VITROPISO 10KG	PZA	\$147.00	*	0.071400	\$10.50	1.82%
PEGAAZU	PAGA AZULEJO	PZA	\$125.00	*	0.250000	\$31.25	5.43%
AZULEJO	AZULEJO BLANCO	M2	\$300.00	*	1.050000	\$315.00	54.71%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$356.80 61.96%

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$863.44	*	1.000000	\$863.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1382.09	
	Rendimiento: M2/JOR				6.500000	\$212.63	36.93%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$212.63 36.93%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$212.63	*	0.030000	\$6.38	1.11%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$6.38 1.11%

(CD) Costo directo

\$575.81 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% \$57.58

SUBTOTAL1

\$633.39

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$633.39

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$63.34

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$696.73

(* SIX HUNDRED NINETY SIX PESOS 73/100 M.N. *)



SAYULA
AYUDAMIENTO 2010-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: EMA-004		PZA					
SUMINISTRO E INSTALACION DE WC Y ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MATERIALES							
WC	WC	PZA	\$1,500.00	*	1.000000	\$1500.00	71.84%
C367	MANGUERA ALIMENTADORA URREA WC WLLL-35	PZA	\$56.64	*	1.000000	\$56.64	2.71%
6347	CUELLO DE CERA PARA WC	PZA	\$44.00	*	1.000000	\$44.00	2.11%
6355	LLAVE ANGULAR MARCA URREA 401SC	PZA	\$112.00	*	1.000000	\$112.00	5.36%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1712.64	82.02%
BASICOS							
EMA-014	INSTALACION DE WC, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$375.45	*	1.000000	\$375.45	17.98%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$375.45	17.98%
	(CD) Costo directo					\$2,088.09	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$208.81	
	SUBTOTAL1					\$2,296.90	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$2,296.90	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$229.69	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$2,526.59	
(* TWO THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY SIX PESOS 59/100 M.N. *)							



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2011-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: EMA-005

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MATERIALES

LAVAMANOS	LAVABO	PZA	\$1,500.00	*	1.000000	\$1500.00	72.35%
5948	CESPOL LAVABO DE LATON URREA 4207 DICA	PZA	\$197.91	*	1.000000	\$197.91	9.55%

SUBTOTAL: MATERIALES **\$1697.91 81.89%**

BASICOS

EMA-015	INSTALACION DE LAVABOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$375.45	*	1.000000	\$375.45	18.11%
---------	--	-----	----------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: BASICOS **\$375.45 18.11%**

(CD) Costo directo **\$2,073.36 100.00%**

(CI) INDIRECTOS 10.0000% **\$207.34**

SUBTOTAL1 **\$2,280.70**

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 **\$2,280.70**

(CU) UTILIDAD 10.0000% **\$228.07**

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) **\$2,508.77**

(* TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHT PESOS 77/100 M.N. *)



[Handwritten signature]

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: EMA-006

PZA

SUMINISTROE INSTALACION DE MEZCLADORA PARA LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES.

MATERIALES

MEZLAVABO	MEZCLADORA PARA LAVABO	PZA	\$1,200.00	*	1.000000	\$1200.00	69.37%
F020	MANGUERA ALIMENTADORA LAVABO 40 CM LLL-40	URRE PZA	\$59.00	*	2.000000	\$118.00	6.82%
6355	LLAVE ANGULAR MARCA URREA 401SC	PZA	\$112.00	*	2.000000	\$224.00	12.95%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$1542.00 89.15%

BASICOS

EMA-016	INSTALACION DE MEZCLADORA PARA LAVABO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$187.73	*	1.000000	\$187.73	10.85%
---------	---	-----	----------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: BASICOS

\$187.73 10.85%

(CD) Costo directo

\$1,729.73 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% \$172.97

SUBTOTAL1

\$1,902.70

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$1,902.70

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$190.27

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$2,092.97

(* TWO THOUSAND NINETY TWO PESOS 97/100 M.N. *)



Gama

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	EMA-007		PZA				
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANERALES PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MATERIALES							
MANERALES	MONOMANDO	PZA	\$1,200.00	*	1.000000	\$1200.00	86.47%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1200.00	86.47%
BÁSICOS							
EMA-017	INSTALACION DE MANERALES PARA REGADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$187.73	*	1.000000	\$187.73	13.53%
SUBTOTAL:	BÁSICOS					\$187.73	13.53%
	(CD) Costo directo					\$1,387.73	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$138.77	
	SUBTOTAL1					\$1,526.50	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$1,526.50	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$152.65	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$1,679.15	
(* ONE THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY NINE PESOS 15/100 M.N. *)							



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: **EMA-008**

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA Y BRAZO PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MATERIALES

REGADERA	REGADERA CON BRAZO	PZA	\$1,200.01	*	1.000000	\$1200.01	92.75%
----------	--------------------	-----	------------	---	----------	-----------	--------

SUBTOTAL: MATERIALES

\$1200.01 92.75%

BASICOS

EMA-018	INSTALACION DE REGADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$93.86	*	1.000000	\$93.86	7.25%
---------	---	-----	---------	---	----------	---------	-------

SUBTOTAL: BASICOS

\$93.86 7.25%

(CD) Costo directo

\$1,293.87 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% **\$129.39**

SUBTOTAL1

\$1,423.26

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$1,423.26

(CU) UTILIDAD

10.0000% **\$142.33**

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$1,565.59

(* ONE THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY FIVE PESOS 59/100 M.N. *)



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: PIN-001		M2		PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES MARCA BEREL LINEA KALOS, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.			
MATERIALES							
SERIE 7700	PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA KALOS (CUBETA DE 19 LT)	LT	\$85.25	*	0.237500	\$20.25	20.47%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$20.25	20.47%
BÁSICOS							
FONDO	FONDO PARA PINTURA A BASE DE ACETATO DE POLIVINILO, AGUA, CIAMIL Y PINTURA VINILICA LINEA KALOS.	LT	\$33.93	*	0.550000	\$18.66	18.87%
SUBTOTAL: BÁSICOS						\$18.66	18.87%
TIPO 5							
mopin	MANO DE OBRA PINTURA VINILICA	M2	\$60.00	*	1.000000	\$60.00	60.66%
SUBTOTAL: TIPO 5						\$60.00	60.66%
(CD) Costo directo						\$98.91	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.0000%	\$9.89
SUBTOTAL1						\$108.80	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$108.80	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$10.88
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)						\$119.68	
(* ONE HUNDRED NINETEEN PESOS 68/100 M.N. *)							



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: PIN-003

M2

PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA BEREL, LINEA SUMMA, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE BEREL LINEA SUMMA (GALON DE 4 LITROS)	LT	\$186.52	*	0.300000	\$55.96	65.91%
337-SVT-0302	THINNER (GALON DE 4 LITROS)	LT	\$19.69	*	0.200000	\$3.94	4.64%

SUBTOTAL: MATERIALES **\$59.90 70.55%**

TIPO 5

MOPINESMA	MANO DE OBRA PINTURA ESMALTE	M2	\$25.00	*	1.000000	\$25.00	29.45%
-----------	------------------------------	----	---------	---	----------	---------	--------

SUBTOTAL: TIPO 5 **\$25.00 29.45%**

(CD) Costo directo **\$84.90 100.00%**

(CI) INDIRECTOS 10.0000% **\$8.49**

SUBTOTAL1 **\$93.39**

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 **\$93.39**

(CU) UTILIDAD 10.0000% **\$9.34**

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) **\$102.73**

(* ONE HUNDRED TWO PESOS 73/100 M.N. *)



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: EXT-002				M2			
FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES	PZA	\$47.00	*	0.110000	\$5.17	2.48%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$38.00	*	0.015000	\$0.57	0.27%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$26.99	*	0.008000	\$0.22	0.11%
307-CON-0202	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, CLASE 2	M3	\$1,517.00	*	0.061800	\$93.75	44.97%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$99.71	47.83%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$440.76	*	1.000000	\$440.76	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$863.44	*	1.000000	\$863.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
Importe:						\$1382.09	
Rendimiento: M2/JOR						13.090000	\$105.58 50.65%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$105.58	50.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$105.58	*	0.030000	\$3.17	1.52%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$3.17	1.52%
(CD) Costo directo						\$208.46	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.0000%	\$20.85
SUBTOTAL1						\$229.31	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$229.31	
SUBTOTAL2						\$229.31	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$22.93
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)						\$252.24	
(* TWO HUNDRED FIFTY TWO PESOS 24/100 M.N. *)							



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: ALU-004

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40x0.60x0.80 m CON MARCO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

TIPO 5

AL-02	REGISTRO DE .40X.4X.80X M	PZA	\$2,805.66	*	1.000000	\$2805.66	100.00%
-------	---------------------------	-----	------------	---	----------	-----------	---------

SUBTOTAL:	TIPO 5					<u>\$2805.66</u>	<u>100.00%</u>
	(CD) Costo directo					<u>\$2,805.66</u>	<u>100.00%</u>
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$280.57	
	SUBTOTAL1					\$3,086.23	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$3,086.23	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$308.62	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					<u>\$3,394.85</u>	
	(* THREE THOUSAND THREE HUNDRED NINETY FOUR PESOS 85/100 M.N. *)						



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: ALU-005

JGO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAMETRO, LONGITUD DE 1.00 M (19*19 CM) EN DADO DE CONCRETO A 200 KG/CM2 DE 0.30 X 0.40 X 0.50 M, CON PREPARACION DE POLIDUCTO 1/2" EN EL CENTRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, DADO, RETIRO DE EXCEDENTES E INSTALACION DE GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RONDANAS, TURCAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TIPO 5

AL-03	JUEGO DE ANCLAS	PZA	\$1,395.72	*	1.000000	\$1395.72	100.00%
-------	-----------------	-----	------------	---	----------	-----------	---------

SUBTOTAL:	TIPO 5					<u>\$1395.72</u>	<u>100.00%</u>
	(CD) Costo directo					<u>\$1,395.72</u>	<u>100.00%</u>
	(CI) INDIRECTOS				10.0000%	\$139.57	
	SUBTOTAL1					<u>\$1,535.29</u>	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					<u>\$1,535.29</u>	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$153.53	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					<u>\$1,688.82</u>	
	(* ONE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY EIGHT PESOS 82/100 M.N. *)						



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: ALU-006

M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD RD 19 DE 2", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

TIPO 5

al-04	TUVO ÁS RD 19 DE 22	M	\$107.00	*	1.100000	\$117.70	100.00%
-------	---------------------	---	----------	---	----------	----------	---------

SUBTOTAL:

TIPO 5

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* ONE HUNDRED FORTY TWO PESOS 42/100 M.N. *)

\$117.70 100.00%

\$117.70 100.00%

10.0000% \$11.77

\$129.47

\$129.47

10.0000% \$12.95

\$142.42



Gema

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: ALU-007

M

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW LS CAL. 10 PARA 600V COLOR VERDE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

TIPO 5

AL-05	CABLE DE COBRE THW CAL. 10 PARA 600 V COLOR VERDE	M	\$86.00	*	1.100000	\$94.60	100.00%
-------	---	---	---------	---	----------	---------	---------

SUBTOTAL:

TIPO 5

\$94.60 100.00%

(CD) Costo directo

\$94.60 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% \$9.46

SUBTOTAL1

\$104.06

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$104.06

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$10.41

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$114.47

(* ONE HUNDRED FOURTEEN PESOS 47/100 M.N. *)



GMAA

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 327-JARD-01-016

PZA

ÁRBOL LIQUIDÁMBAR, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO

MANO DE OBRA

1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$306.84 97.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$9.21 2.91%

(CD) Costo directo

\$316.05 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% \$31.61

SUBTOTAL1

\$347.66

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$347.66

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$34.77

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$382.43

(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

[Handwritten Signature]

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 327-JARD-01-017

PZA

ÁRBOL FRESNO ARIZONA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO

MANO DE OBRA

1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$306.84 97.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$9.21 2.91%

(CD) Costo directo

\$316.05 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% \$31.61

SUBTOTAL1

\$347.66

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$347.66

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$34.77

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$382.43

(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 327-JARD-01-018

PZA

ÁRBOL TABACHÍN ROJO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO

MANO DE OBRA

1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$306.84 97.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$9.21 2.91%

(CD) Costo directo

\$316.05 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% **\$31.61**

SUBTOTAL1

\$347.66

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$347.66

(CU) UTILIDAD

10.0000% **\$34.77**

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$382.43

(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)



GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 327-JARD-01-019

PZA

TABACHÍN AMARILLO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO

MANO DE OBRA

1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$306.84 97.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$9.21 2.91%

(CD) Costo directo

\$316.05 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% \$31.61

SUBTOTAL1

\$347.66

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$347.66

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$34.77

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$382.43

(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)



Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 327-JARD-01-020

PZA

PALMA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO

MANO DE OBRA

1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				2.000000	\$613.67	97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA **\$613.67 97.09%**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$613.67	*	0.030000	\$18.41	2.91%
------	-------------------	---	----------	---	----------	---------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA **\$18.41 2.91%**

(CD) Costo directo						\$632.08	100.00%
(CI) INDIRECTOS					10.0000%	\$63.21	
SUBTOTAL1						\$695.29	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$695.29	
(CU) UTILIDAD					10.0000%	\$69.53	
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)						\$764.82	

(* SEVEN HUNDRED SIXTY FOUR PESOS 82/100 M.N. *)



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2011-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GAM

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 327-JARD-01-021

PZA

PIRUL BRASILEÑO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO

MANO DE OBRA

1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$306.84 97.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$9.21 2.91%

(CD) Costo directo

\$316.05 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% \$31.61

SUBTOTAL1

\$347.66

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$347.66

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$34.77

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$382.43

(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 327-JARD-01-022

PZA

GREVILLA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO

MANO DE OBRA

1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$306.84 97.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$9.21 2.91%

(CD) Costo directo

\$316.05 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% \$31.61

SUBTOTAL1

\$347.66

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$347.66

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$34.77

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$382.43

(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 327-JARD-01-023

PZA

GALEANA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO

MANO DE OBRA

1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$426.87	*	1.000000	\$426.87	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$722.58	*	1.000000	\$722.58	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$778.89	*	0.100000	\$77.89	
	Importe:					\$1227.34	
	Rendimiento: PZA/JOR				4.000000	\$306.84	97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$306.84 97.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$306.84	*	0.030000	\$9.21	2.91%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$9.21 2.91%

(CD) Costo directo

\$316.05 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.0000% \$31.61

SUBTOTAL1

\$347.66

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$347.66

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$34.77

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

\$382.43

(* THREE HUNDRED EIGHTY TWO PESOS 43/100 M.N. *)



SAYULA
MUNICIPIO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Duración: 55 días naturales

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 30/01/2021

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
337-COM-0102	ACETATO DE POLIVINILO	LT	27/09/2017	27.947370	\$57.44	\$1,605.30	0.56%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	02/06/2017	111.639732	\$26.99	\$3,013.16	1.06%
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	25/01/2021	0.044028	\$305.00	\$13.43	0.00%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	25/06/2021	4.416667	\$694.31	\$3,066.54	1.08%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	25/06/2021	15.500000	\$426.87	\$6,616.49	2.32%
AZULEJO	AZULEJO BLANCO	M2	19/01/2021	114.660000	\$300.00	\$34,398.00	12.07%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	25/06/2021	4.538667	\$778.89	\$3,535.12	1.24%
302-CAL-0102	CALHIDRA	TON	25/01/2021	0.032020	\$2,750.00	\$88.06	0.03%
302-CEM-0102	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL	TON	15/05/2019	0.020813	\$3,400.00	\$70.76	0.02%
5948	CESPOL LAVABO DE LATON URREA 4207 DICA	PZA	15/01/2021	4.000000	\$197.91	\$791.64	0.28%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	01/06/2016	0.021158	\$38.00	\$0.80	0.00%
307-CON-0202	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2, CLASE 2	M3	03/08/2018	0.087169	\$1,517.00	\$132.24	0.05%
6347	CUELLO DE CERA PARA WC	PZA	15/01/2021	4.000000	\$44.00	\$176.00	0.06%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES	PZA	25/01/2021	3.357155	\$47.00	\$157.79	0.06%
301-GRA-0401	GRAVA EN VIAJE DE 7 M3	M3	08/08/2018	0.052033	\$357.00	\$18.58	0.01%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	25/01/2021	0.160100	\$24.00	\$3.84	0.00%
323-CRE-0301	JUNTA PARA VITROPISO 10KG	PZA	25/01/2021	8.653680	\$147.00	\$1,272.09	0.45%
LAVAMANOS	LAVABO	PZA	25/06/2021	4.000000	\$1,500.00	\$6,000.00	2.11%
6355	LLAVE ANGULAR MARCA URREA 401SC	PZA	15/01/2021	12.000000	\$112.00	\$1,344.00	0.47%
C367	MANGUERA ALIMENTADORA URREA WC WLLL-35	PZA	15/01/2021	4.000000	\$56.64	\$226.56	0.08%
F020	MANGUERA ALIMENTADORA URRE LAVABO 40 CM LLL-40	PZA	15/01/2021	8.000000	\$59.00	\$472.00	0.17%
MEZLAVABO	MEZCLADORA PARA LAVABO	PZA	25/06/2021	4.000000	\$1,200.00	\$4,800.00	1.68%
MANERALES	MONOMANDO	PZA	25/06/2021	4.000000	\$1,200.00	\$4,800.00	1.68%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	25/06/2021	17.714925	\$863.44	\$15,295.77	5.37%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	25/06/2021	15.500000	\$722.58	\$11,199.99	3.93%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	25/06/2021	4.416667	\$694.31	\$3,066.54	1.08%
PEGAAZU	PAGA AZULEJO	PZA	28/06/2021	27.300000	\$125.00	\$3,412.50	1.20%
323-CRE-0101	PEGAPISO 20KG	PZA	25/01/2021	3.000000	\$125.00	\$375.00	0.13%
MO011	PEON	JOR	25/06/2021	29.886673	\$440.76	\$13,172.85	4.62%
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE BEREL LINEA SUMMA (GALON DE 4 LITROS)	LT	05/12/2019	22.350000	\$186.52	\$4,168.72	1.46%
SERIE 7700	PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA KALOS (CUBETA DE 19 LT)	LT	23/09/2019	113.868210	\$85.25	\$9,707.26	3.41%
REGADERA	REGADERA CON BRAZO	PZA	28/06/2021	4.000000	\$1,200.01	\$4,800.04	1.68%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	25/06/2021	0.040025	\$147.55	\$5.91	0.00%
CIAMIL	SACO DE CIAMIL	PZA	25/01/2021	5.716508	\$115.00	\$657.40	0.23%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	25/06/2021	0.441667	\$694.31	\$306.65	0.11%

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Duración: 55 días naturales

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 30/01/2021

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
337-SVT-0302	THINNER (GALÓN DE 4 LITROS)	LT	02/06/2017	14.900000	\$19.69	\$293.38	0.10%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	25/01/2021	3.202000	\$22.00	\$70.44	0.02%
323-INT-0001	VITROPISO SEGUN PROYECTO	M2	28/06/2021	12.600000	\$385.00	\$4,851.00	1.70%
WC	WC	PZA	25/06/2021	4.000000	\$1,500.00	\$6,000.00	2.11%



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020 **Fecha:** 01/12/2020
Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Lugar: **Duración:** 55 días naturales
Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco **Inicio obra:** 07/12/2020
Fin obra: 30/01/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
A							
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER M2 EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		100.0000000%				100.0000000%
301-PRE-03-023	DESMONTAJE DE WC, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: PZA RETIRO DE CESPOL, LLAVES, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		100.0000000%				100.0000000%
301-PRE-DES-LAVADERO	DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, PZA INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		100.0000000%				100.0000000%
301-PRE-04-003	DEMOLICIÓN DE PISO DE AZULEJO CON ESPESOR DE 6 M2 MM., INCLUYE EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		100.0000000%				100.0000000%
301-PRE-04-026	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CON ESPESOR M2 DE 1 CM., PROMEDIO, INCLUYE: EL		50.0000000%	50.0000000%			100.0000000%



Gema Yamin Moran Hernandez

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020 **Fecha:** 01/12/2020
Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales
Inicio obra: 07/12/2020
Fin obra: 30/01/2021

Lugar:
Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE M2 ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			100.0000000%			100.0000000%
B							
REC-001	VITROPISO EN AREA DE BAÑOS DISEÑO SEGÚN M2 PROYECTO, ASENTADA CON PEGAPISO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			100.0000000%			100.0000000%
REC-008	AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, MODELO SEGUN M2 PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			100.0000000%			100.0000000%
EMA-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC Y ACCESORIOS, PZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			100.0000000%			100.0000000%
EMA-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO Y PZA ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			100.0000000%			100.0000000%



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

Gema

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020


Fin obra: 30/01/2021

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
EMA-006	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SUMINISTROE INSTALACION DE MEZCLADORA PARA PZA LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES.			100.0000000%	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>		100.0000000%
EMA-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANERALES PARA PZA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			100.0000000%	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>		100.0000000%
EMA-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA Y BRAZO PZA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES,			100.0000000%	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>		100.0000000%
PIN-001	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES M2 MARCA BEREL LINEA KALOS, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,			40.0000000%	<div style="width: 40%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>	60.0000000%	100.0000000%
PIN-003	MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA BEREL, LINEA M2 SUMMA, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO				<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>	100.0000000%	100.0000000%



RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

Gema

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020
 Fecha: 01/12/2020
 Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales
 Inicio obra: 07/12/2020
 Fin obra: 30/01/2021

Lugar:
 Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
EXT-002	Y HERRAMIENTA. FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO FC= M2 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE				100.0000000%		100.0000000%
C	MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
ALU-004	C SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA PZA ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40x0.60x0.80 m CON MARCO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				100.0000000%		100.0000000%
ALU-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS JGO DE 3/4" DE DIAMETRO, LONGITUD DE 1.00 M (19"19 CM) EN DADO DE CONCRETO A 200 KG/CM2 DE 0.30 X 0.40 X 0.50 M, CON PREPARACION DE POLIDUCTO 1/2" EN EL CENTRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, DADO, RETIRO DE EXCEDENTES E INSTALACION DE GUJA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RONDANAS, TURCAS, MANO DE				100.0000000%		100.0000000%



SAYULA
 DIRECCIÓN
 DE OBRAS
 PUBLICAS

Gema

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020 **Fecha:** 01/12/2020
Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales
Inicio obra: 07/12/2020
Fin obra: 30/01/2021

Lugar:
Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
ALU-006	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD RD 19 DE 2", M INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				83.3333333%	16.666667%	100.0000000%
ALU-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW M LS CAL. 10 PARA 600V COLOR VERDE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					100.0000000%	100.0000000%
D							
327-JARD-01-016	ÁRBOL LIQUIDÁMBAR, INCLUYE: PLANTACIÓN, PZA EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO					100.0000000%	100.0000000%
327-JARD-01-017	ÁRBOL FRESNO ARIZONA, INCLUYE: PLANTACIÓN, PZA EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO					100.0000000%	100.0000000%
327-JARD-01-018	ÁRBOL TABACHÍN ROJO, INCLUYE: PLANTACIÓN, PZA EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO					100.0000000%	100.0000000%



SAYULA
MUNICIPIO DE JALISCO
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

[Handwritten Signature]

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duración: 55 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 30/01/2021

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
327-JARD-01-019	TABACHÍN AMARILLO, INCLUYE: PLANTACIÓN, PZA EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO					100.000000%	100.0000000%
327-JARD-01-020	PALMA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN PZA ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO					100.000000%	100.0000000%
327-JARD-01-021	PIRUL BRASILEÑO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN PZA ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO					100.000000%	100.0000000%
327-JARD-01-022	GREVILLA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN PZA ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO					100.000000%	100.0000000%
327-JARD-01-023	GALEANA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN PZA ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO					100.000000%	100.0000000%



SAYULA
MUNICIPIO DE SAYULA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

Gema

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

**DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM**

Duración: 55 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 30/01/2021

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
A							
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	160.100000 \$1,918.00				160.100000 \$1,918.00
301-PRE-03-023	DESMONTAJE DE WC, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CESPOL, LLAVES, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.000000 \$1,211.44				4.000000 \$1,211.44
301-PRE-DES-LAVADERO	DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.000000 \$908.60				4.000000 \$908.60
301-PRE-04-003	DEMOLICIÓN DE PISO DE AZULEJO CON ESPESOR DE 6 MM., INCLUYE EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	35.350000 \$2,077.17				35.350000 \$2,077.17
301-PRE-04-026	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CON ESPESOR DE 1 CM., PROMEDIO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	31.050000 \$2,866.85	31.050000 \$2,866.84			62.100000 \$5,733.69



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2011-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Monto esta hoja: \$8,982.06
Acumulado: \$8,982.06

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YA\$MIN MORAN HERNANDEZ

(Handwritten signature)

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPYSRM

Duración: 55 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 30/01/2021

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
301-PRE-04-102	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2		1,440,000 \$38,79			1,440,000 \$38,79
B							
REC-001	VITROPISO EN AREA DE BAÑOS DISEÑO SEGÚN PROYECTO,ASENTADA CON PEGAPISO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2		12,000,000 \$7,928.76			12,000,000 \$7,928.76
REC-008	AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, MODELO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2		109,200,000 \$76,082.92			109,200,000 \$76,082.92
EMA-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC Y ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA		4,000,000 \$10,106.36			4,000,000 \$10,106.36
EMA-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA		4,000,000 \$10,035.08			4,000,000 \$10,035.08



SAYULA
MUNICIPIO DE SAYULA

DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$104,191.91
\$107,058.75

\$104,191.91
\$116,040.81

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Duración: 55 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 30/01/2021

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
EMA-006	SUMINISTROE INSTALACION DE MEZCLADORA PARA LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES.	PZA	4.000000	\$8,371.88			4.000000 \$8,371.88
EMA-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANERALES PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.000000	\$6,716.60			4.000000 \$6,716.60
EMA-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA Y BRAZO PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.000000	\$6,262.36			4.000000 \$6,262.36
PIN-001	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES MARCA BEREL LINEA KALOS, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR,	M2	153.980000	\$18,428.33	230.970000	\$27,642.49	384.950000 \$46,070.82
PIN-003	MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA BEREL, LINEA SUMMA, SOBRE SUPERFICIES METALICAS A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2			74.500000	\$7,653.39	74.500000 \$7,653.39



Monto esta hoja: **\$8,982.06**
Acumulado: **\$39,779.17**
\$146,837.92
\$35,295.88
\$75,075.05
\$191,115.86

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Ciliente:

Concurso No: SAY-OP/ADI/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Duración: 55 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 30/01/2021

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
EXT-002	FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO	M2			1.410500 \$355.78		1.410500 \$355.78
C	DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
ALU-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40x0.60x0.80 m CON MARCO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA			13.000000 \$44,133.05		13.000000 \$44,133.05
ALU-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAMETRO, LONGITUD DE 1.00 M (19"19 CM) EN DADO DE CONCRETO A 200 KG/CM2	JGO			11.000000 \$18,577.02		11.000000 \$18,577.02
	DE 0.30 X 0.40 X 0.50 M, CON PREPARACION DE POLIDUCTO 1/2" EN EL CENTRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, DADO, RETIRO DE EXCEDENTES E INSTALACION DE GUJA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RONDANAS, TURCAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
Monto esta hoja:			\$8,982.06	\$146,837.92	\$63,065.85		\$63,065.85
Acumulado:					\$98,361.73		\$254,181.71



SAYULA
MUNICIPIO DE SAYULA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GEM

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPYSRM

Duración: 55 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 30/01/2021

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
ALU-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD RD 19 DE 2", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M			217,133300 \$30,924.13	43,426700 \$6,184.83	260,560000 \$37,108.96
ALU-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW LS CAL 10 PARA 600V COLOR VERDE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M				260,560000 \$29,826.30	260,560000 \$29,826.30
D							
327-JARD-01-016	ÁRBOL LIQUIDÁMBAR, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA				4,000000 \$1,529.72	4,000000 \$1,529.72
327-JARD-01-017	ÁRBOL FRESNO ARIZONA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA				26,000000 \$9,943.18	26,000000 \$9,943.18
327-JARD-01-018	ÁRBOL TABACHÍN ROJO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA				4,000000 \$1,529.72	4,000000 \$1,529.72



Monto esta hoja: \$8,982.06
Acumulado: \$49,013.75

\$30,924.13	\$146,837.92	\$49,013.75	\$79,937.88
\$129,285.86		\$49,013.75	\$334,119.59

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Duración: 55 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 30/01/2021

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
327-JARD-01-019	TABACHÍN AMARILLO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	5.000000			\$1,912.15	\$1,912.15
327-JARD-01-020	PALMA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	1.000000			\$764.82	\$764.82
327-JARD-01-021	PIRUL BRASILEÑO, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	9.000000			\$3,441.87	\$3,441.87
327-JARD-01-022	GREVILLA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	8.000000			\$3,059.44	\$3,059.44
327-JARD-01-023	GALEANA, INCLUYE: PLANTACIÓN, EXCAVACIÓN ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO	PZA	4.000000			\$1,529.72	\$1,529.72



Monto esta hoja:
Acumulado:

\$8,982.06

\$146,837.92

\$129,285.86

\$10,708.00
\$59,721.75

\$10,708.00
\$344,827.59

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No: SAY-OP/AD/29/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:

Duración: 55 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 30/01/2021

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:		\$8,982.06	\$146,837.92	\$129,285.86	\$59,721.75	
	ACUMULADO:		\$8,982.06	\$155,819.98	\$285,105.84	\$344,827.59	
	PORCENTAJE PERIODO:		2.60%	42.58%	37.49%	17.32%	
	PORCENTAJE ACUMULADO:		2.60%	45.19%	82.68%	100.00%	



SAYULA
MUNICIPIO DE JALISCO
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS