

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 24/09/2021

Duración: 89 días naturales

Inicio Obra: 04/10/2021

Fin Obra: 31/12/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	PRELIMINARES					
301-PRE-01-002	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	63.3600	\$19.15 (* DIECINUEVE PESOS 15/100 M.N. *)		\$1,213.34
PRE-002	LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO, INCLUYE: RECOLECCIÓN E YERBA, Y ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	63.3600	\$38.61 (* TREINTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)		\$2,446.33
328-TER-02-003	DESPALME DE TERRENO C/MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL CLASE "B", INCLUYE: LA EXTRACCIÓN DE TODAS LAS RAÍCES, TOCONES FINO, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	12.6720	\$55.33 (* CINCUENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. *)		\$701.14
302-CIM-01-001	EXCAVACION DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	171.0700	\$73.17 (* SETENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. *)		\$12,517.19
328-TER-02-021	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM CON EQUIPO MANUAL INCLUY:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	63.3600	\$65.73 (* SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. *)		\$4,164.65
302-CIM-01-106	ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO EN DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN	M3	171.0700	\$185.45 (* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. *)		\$31,724.93

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. PABLO PONCE BERNABE

OBRAS
PUBLICAS

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$52,767.58

Acumulado: \$52,767.58

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 24/09/2021

Duración: 89 días naturales

Inicio Obra: 04/10/2021

Fin Obra: 31/12/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
302-CIM-01-101	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	222.9400	\$185.25 (* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. *)		\$41,299.64
302-CIM-01-251	AFINE, DE MUROS DE CARAS DE FOSA CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	97.2000	\$99.28 (* NOVENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)		\$9,650.02
A	TOTAL PRELIMINARES					\$103,717.24
B	CIMENTACION					
CIM-006	PLANTILLA DE 10 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	48.1600	\$672.74 (* SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)		\$32,399.16
CIM-021	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	728.4740	\$87.02 (* OCHENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)		\$63,391.81
CIM-008	CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACIÓN ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7.1000	\$669.66 (* SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. *)		\$4,754.59
CIM-010	CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE	M3	9.6300	\$6,806.77 (* SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS		\$65,549.20

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



Acumulado anterior: \$52,767.58

Monto esta hoja: \$217,044.42

Acumulado: \$269,812.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 24/09/2021

Duración: 89 días naturales

Inicio Obra: 04/10/2021

Fin Obra: 31/12/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				PESOS 77/100 M.N. *)	
ESPB-029	CURADO DE HORMIGON, CON MEMBRANA DE CURADO, A RAZÓN DE 5 M2 POR LITRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	48.1600	\$48.80 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)		\$2,350.21
CIM-0012	DESCIMBRADO DE CIMBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7.1000	\$124.38 (* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 38/100 M.N. *)		\$883.10
CIM-0113	SUMINISTRO Y APLICACION DE FESTER BANDA OJILLADA DE PVC PARA UNIONES EN COLADOS INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	27.2000	\$1,115.98 (* UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 98/100 M.N. *)		\$30,354.66
B	TOTAL CIMENTACION					\$199,682.73
C	MUROS Y CUBIERTA					
ESPB-012	ACERO DE REFUERZO EN MUROS DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	2,488.5800	\$81.84 (* OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. *)		\$203,665.39
ESPB-013	CIMBRA EN MUROS ACABADO FINO, PULIDO, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, CON CHAPLANES EN LAS ESQUINAS, JUNTAS MOÑOS DE ACERO, DESPIECE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	136.0000	\$846.00 (* OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)		\$115,056.00
<p>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE</p> <p></p>						<p>Acumulado anterior: \$269,812.00</p> <p>Monto esta hoja: \$352,309.36</p> <p>Acumulado: \$622,121.36</p>

OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Ciente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 24/09/2021

Duración: 89 días naturales

Inicio Obra: 04/10/2021

Fin Obra: 31/12/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
ESPB-014	CONCRETO PRE MEZCLADO EN MUROS DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	20.4000	\$5,779.39	(* CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)	\$117,899.56
ESPB-015	CURADO DE CONCRETO EN MUROS, CON MEMBRANA DE CURADO, A RAZÓN DE 5 M2 POR LITRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	136.0000	\$54.98	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	\$7,477.28
ESPB-015B	DESCIMBRADO DE MUROS DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	136.0000	\$197.88	(* CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. *)	\$26,911.68
FPB-001	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN PERIMETRO EXTERIOR DE MUROS FOSA , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	63.0720	\$637.30	(* SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$40,195.79
E038	SUMINISTRO, ELEVACIÓN, NIVELACIÓN Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE; ANDAMIOS, CORTES, AJUSTES, DESPATINES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SOLDAR, Y MANO DE OBRA.	KG	1,744.0000	\$82.61	(* OCHENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. *)	\$144,071.84
ESPB-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOVEDICULOS DE CMS DE LARGO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	48.1600	\$927.34	(* NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N. *)	\$44,660.69

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



Acumulado anterior: \$622,121.36

Monto esta hoja: \$381,216.84

Acumulado: \$1,003,338.20

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 24/09/2021

Duración: 89 días naturales

Inicio Obra: 04/10/2021

Fin Obra: 31/12/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO E INSTALACION.					
ESPB-026	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, EN CAPA DE COMPRESION DE SISTEMA DE CUBIERTA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	48.1600	\$107.03 (* CIENTO SIETE PESOS 03/100 M.N. *)		\$5,154.56
ESPB-028	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.3700	\$4,516.48 (* CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 48/100 M.N. *)		\$15,220.54
AZO-002	HORMIGON DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MEZCLA CAL-JAL-ARENA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERREMIENDA.	M2	48.1600	\$556.53 (* QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. *)		\$26,802.48
ESPB-029	CURADO DE HORMIGON, CON MEMBRANA DE CURADO, A RAZÓN DE 5 M2 POR LITRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	48.1600	\$48.80 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)		\$2,350.21
APL-002	APLANADO ACABADO FINO Ó PULIDO EN PLAFONES CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCION DE 2:7, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA.	M2	40.0000	\$576.04 (* QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. *)		\$23,041.60

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. INE. RODRIGO PONCE BERNABE



Acumulado anterior: \$1,003,338.20

Monto esta hoja: \$72,569.39

Acumulado: \$1,075,907.59

OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Ciente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 24/09/2021

Duración: 89 días naturales

Inicio Obra: 04/10/2021

Fin Obra: 31/12/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
C	TOTAL MUROS Y CUBIERTA					\$772,507.62
D	BOMBA					
CONE-BOMBA	CONEXION ELECTRICA DE BOMBA A NO MENOS DE 20 M DE DISTANCIA, MEDIANTE CABLE DE COBRE CAL.10 DE LA MARCA CONDUMEX REFORZADO POR TUBO CONDUIT DE PARED GRUESA GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.0000	\$6,249.29	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. *)	\$6,249.29
CONEX- HIDRA	CONEXION HIDRAULICA DE BOMBA A NO MENOS DE 20 M DE DISTANCIA, MEDIANTE TUBO DE CPVC DE 1" COMO LINEA DE LLENADO PRINCIPAL . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.0000	\$4,590.96	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 M.N. *)	\$4,590.96
BOMBA	SUMINISTRO BOMBA A SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 3HP DE 35 GPM INCLUYE: BOMBA SUMERGIBLE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$52,609.19	(* CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 19/100 M.N. *)	\$52,609.19
HER-001	BROCAL Y TAPA PARA REGISTROS DE METAL EN MEDIDAS DE 0.80 X 0.60 M INCLUYE. SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	1.0000	\$3,017.26	(* TRES MIL DIECISIETE PESOS 26/100 M.N. *)	\$3,017.26

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



Acumulado anterior: \$1,075,907.59

Monto esta hoja: \$66,466.70

Acumulado: \$1,142,374.29

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Ciente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 24/09/2021

Duración: 89 días naturales

Inicio Obra: 04/10/2021

Fin Obra: 31/12/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
D	TOTAL BOMBA					\$66,466.70
E	CONEXION A RED					
SAPZ_002	DESPEDRE A MAQUINARIA EN CALLES DE UN ESPESOR DE 17CM. (ROCA SUELTA Y BOLEOS), INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.0000	\$18.96 (* DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N. *)		\$227.52
SAPZ_003	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, INC: AFINE DE FONDOS, TALUDES Y ACARREO LIBRE A 20.00 MTS.	M3	10.8000	\$92.36 (* NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. *)		\$997.49
SAPZ_004	TENDIDO DE CAMA DE ARENA, APISONADA DE FORMA MANUAL, PARA RECIBIR TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS, INC. ACARREOS.	M3	0.9000	\$893.64 (* OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. *)		\$804.28
SAPZ_005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA P.V.C RD-26 EN 3" DE DIAMETRO. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M	15.0000	\$115.32 (* CIENTO QUINCE PESOS 32/100 M.N. *)		\$1,729.80
SAPZ_006	ACOSTILLADO DE TUBERIA, A BASE DE MATERIAL DE BANCO CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMs DE ESPESOR, COMPACTADO MANUALMENTE, INC: ACARREOS.	M3	3.6000	\$849.52 (* OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. *)		\$3,058.27
SAPZ_007	RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PROPIO DE LA OBRA	M2	6.3000	\$227.13 (* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS		\$1,430.92

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: SAUL RODRIGO PONCE BERNABE

SAYULA
GOBIERNO 2021-2024
OBRAS
PUBLICAS

Acumulado anterior: \$1,142,374.29

Monto esta hoja: \$8,248.28

Acumulado: \$1,150,622.57

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Ciente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 24/09/2021

Duración: 89 días naturales

Inicio Obra: 04/10/2021

Fin Obra: 31/12/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA AL 95 % DE SU PVSM, INC. ACARREOS.				13/100 M.N. *)	
SAPZ_015	REPOSICION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y JUNTEADA CON ARENA CRIBADA, REUTILIZANDO LA PIEDRA PRODUCTO DEL DESPIEDRE, INCLUYE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M2	12.0000	\$609.55 (* SEISCIENTOS NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)		\$7,314.60
IPLU-006	REGISTRO PARA VALVULA EN MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.4 Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE CONCRETO F'C 250 KG/CM2, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO REJILLA DE FIERRO FUNDIDO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO, PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	\$3,691.67 (* TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. *)		\$7,383.34
VAL- COMP	VÁLVULA DE COMPUERTA DE PVC, 110 MM DE DESLIZAMIENTO CON PROTECTOR DE PUERTA, PVC	PZA	2.0000	\$6,110.75 (* SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)		\$12,221.50
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RODRIGO PONCE BERNABE						
						Acumulado anterior: \$1,150,622.57
						Monto esta hoja: \$26,919.44
						Acumulado: \$1,177,542.01

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Cliete:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 24/09/2021

Duración: 89 días naturales

Inicio Obra: 04/10/2021

Fin Obra: 31/12/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
E	TOTAL CONEXION A RED					\$35,167.72
F	LIMPIEZA					
LIM-001	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	43.3200	\$134.24 (* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)		\$5,815.28
LIM-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	11.0000	\$3,600.88 (* TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 88/100 M.N. *)		\$39,609.68
F	TOTAL LIMPIEZA					\$45,424.96



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. NO. RODRIGO PONCE BERNABE

SAYULA
GOBIERNO 2021-2024
OBRAS
PUBLICAS

Acumulado anterior: \$1,177,542.01

Monto esta hoja: \$45,424.96

Acumulado: \$1,222,966.97

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente:



Concurso No. LICITACIÓN

Obra: "CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 24/09/2021

Duración: 89 días naturales

Inicio Obra: 04/10/2021

Fin Obra: 31/12/2021

Lugar: , SAYULA, CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$1,222,966.97

IVA 16.00%

\$195,674.72

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$1,418,641.69

(* UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. *)

