

# H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA



Ciente: SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: DOMO CBTA, SAYULA, JALISCO

Fecha: 18/11/2020  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 18/11/2020  
Fin Obra: 17/12/2020

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>PRELIMINARES PRELIMINARES</b>						
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	690.0000	\$7.68 (* SIETE PESOS 68/100 M.N. *)		\$5,299.20
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.0000	\$30.50 (* TREINTA PESOS 50/100 M.N. *)		\$366.00
<b>PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES</b>						<b>\$5,665.20</b>
<b>CIMENTACION</b>						
Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.17 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS.# 5, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.0000	\$4,267.20 (* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)		\$51,206.40



**SAYULA**  
AYUNTAMIENTO 2016-2021  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

*[Handwritten signature]*

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE DE LEÓN

Acumulado anterior: \$56,871.60  
Monto esta hoja: \$56,871.60  
Acumulado: \$56,871.60

# H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: DOMO CBTA, SAYULA, JALISCO

Fecha: 18/11/2020  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 18/11/2020  
Fin Obra: 17/12/2020

DOCUMENTO  
ART 45 A IX RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>CIMENTACION</b>						
<b>ALBAÑILERIA</b>						
304-ALB-06-014	REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.0000	\$251.22 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)		\$3,014.64
<b>ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA</b>						
<b>ESTRUCTURA METALICA</b>						
303-EST-02-010	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	6,052.8000	\$72.27 (* SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. *)		\$437,435.86
<b>ESTRUCTURA METALICA TOTAL ESTRUCTURA METALICA</b>						
<b>CUBIERTA DE LONA</b>						
303-EST-03-001	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	828.0000	\$768.21 (* SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. *)		\$636,077.88
<b>CUBIERTA DE LONA TOTAL CUBIERTA DE LONA</b>						

Acumulado anterior: \$56,871.60  
Monto esta hoja: \$1,076,528.38  
Acumulado: \$1,133,399.98

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE BERNABE



SAYULA  
AYUNTAMIENTO 2016-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

# H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA



Ciente: SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: DOMO CBTA, SAYULA, JALISCO

Fecha: 18/11/2020  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 18/11/2020  
Fin Obra: 17/12/2020

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA,, JALISCO

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PINTURA	PINTURA					
306-PYP-05-013	PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	6,052.4000	\$7.59 (* SIETE PESOS 59/100 M.N. *)		\$45,937.72

PINTURA

TOTAL PINTURA

\$45,937.72

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$1,133,399.98  
Monto esta hoja: \$45,937.72  
Acumulado: \$1,179,337.70

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N. \*)

\$1,179,337.70  
\$188,694.03  
\$1,368,031.73



SAYULA  
AYUNTAMIENTO 2011-2021  
DIRECCION  
DE OBRAS  
PUBLICAS