

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE JUAN PABLO II EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 27/01/2021

Duración: 38 días naturales

Inicio Obra: 01/02/2021

Fin Obra: 10/03/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	EMPEDRADO ECOLOGICO					
SAYU-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.	M2	1,102.8500	\$8.80 (* OCHO PESOS 80/100 M.N. *)		\$9,705.08
SAYU-003	EXCAVACIÓN CORTE POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	110.2800	\$107.25 (* CIENTO SIETE PESOS 25/100 M.N. *)		\$11,827.53
SAYU-005	ESCARIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,102.8500	\$21.28 (* VEINTIUN PESOS 28/100 M.N. *)		\$23,468.65
SAYU-007	FORJMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMFACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERJAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	220.5600	\$232.35 (* DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. *)		\$51,247.12

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$96,248.38

Acumulado: \$96,248.38

DIRECCIÓN
DE OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE JUAN PABLO II EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 27/01/2021

Duración: 38 días naturales

Inicio Obra: 01/02/2021

Fin Obra: 10/03/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SAYU-008	EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA DE CANTO RODADO ASENTADA Y JUNTEADA CON COLILLA DE CAL. (UTILIZANDO LA MISMA PIEDRA)	M2	1,102.8500	\$147.23	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. *)	\$162,372.32

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Acumulado anterior: \$96,248.38

Monto esta hoja: \$162,372.32

Acumulado: \$258,620.70

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE JUAN PABLO II EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 27/01/2021

Duración: 38 días naturales

Inicio Obra: 01/02/2021

Fin Obra: 10/03/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$258,620.70

IVA 16.00%

\$41,379.30

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$300,000.30

(* TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *)

