

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: SAYULA. JALISCO



Concurso No.

Obra: "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL VICTOR MANUEL RUIZ COLONIA POLANCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 25/09/2020

Duración: 29 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 26/10/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	A					
A1	PRELIMINARES					
PRE-TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE HERRAMIENTAS.	M2	2,088.0000	\$13.95	(* TRECE PESOS 95/100 M.N. *)	\$29,127.60
PRE-TERR-002	RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,088.0000	\$18.10	(* DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N. *)	\$37,792.80
PRE-TERR-003	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO C, ESPESOR DE 30 CM, CON MEDIOS MECÁNICOS, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y DEJANDO PENDIENTES DE ACUERDO CON EL PROYECTO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, RETIRO DE EXCEDENTES A UN PUNTO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	626.4000	\$121.48	(* CIENTO VEINTIUN PESOS 48/100 M.N. *)	\$76,095.07
PRE-TERR-004	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO MUNICIPAL O A DONDE LO INDIQUEN LAS AUTORIDADES, A UNA	M3	1,221.4980	\$163.75	(* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. *)	\$200,020.30

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$343,035.77

\$343,035.77



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: SAYULA. JALISCO



Concurso No.

Obra: "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL VICTOR MANUEL RUIZ COLONIA POLANCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 25/09/2020

Duración: 29 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 26/10/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DISTANCIA APROXIMADA DE 5 KMS. .					
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$343,035.77
A2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
MO-TERR-001	EXCARIFICADO DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: EQUIPO. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,088.0000	\$28.95 (* VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N. *)		\$60,447.60
MO-TERR-002	ELABORACION Y TENDIDO DE BASE HIDRÁULICA, DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, LOS MATERIALES PARA LA BASE PODRÁN SER NATURALES (ARENAS, GRAVAS, LIMOS Y ROCAS FRAGMENTADAS Y MUY ALTERADAS); MATERIALES CRIBADOS (ARENAS, GRAVAS, LIMOS Y ROCAS FRAGMENTADAS Y MUY ALTERADAS QUE REQUIERAN UN TRATAMIENTO MECÁNICO DE CRIBADO); MATERIALES PARCIALMENTE TRITURADOS, (MEZCLAS DE GRAVAS, ARENAS Y LIMOS); TOTALMENTE TRITURADOS (MATERIALES EXTRAÍDOS DE UN BANCO O PEPENADOS QUE REQUIEREN TRITURACIÓN); MATERIALES MEZCLADOS (DOS O MAS MATERIALES ANTES MENCIONADOS, EN LAS PROPORCIONES	M2	2,088.0000	\$118.60 (* CIENTO DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N. *)		\$247,636.80

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$343,035.77

Monto esta hoja: \$308,084.40

Acumulado: \$651,120.17

SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: SAYULA. JALISCO



Concurso No.

Obra: "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL VICTOR MANUEL RUIZ COLONIA POLANCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 25/09/2020

Duración: 29 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 26/10/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NECESARIAS PARA SATISFACER LOS REQUISITOS DE CALIDAD); ESTOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS (N-CMT-4-02-002), POR LA S.C.T., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZACIÓN, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR STANDART, MATERIALES, MAQUINARIA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
MO-TERR-003	LOSA DE CONCRETO (F'C=250 K/CM2) HIDRAULICO, ESPESOR 20 CMS. EN PISO DE ARROYO DE CALLE (VEHICULAR), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMBRADO DE PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR, HECHURA DE CONCRETO PARA PAVIMENTO, ACARREO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO, COLOCACION VIBRADO Y ACABADO DE CONCRETO, ADITIVO CURACRETO PARA PAVIMENTO, Y CALAFATEO.	M2	2,088.0000	\$870.03	(* OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 03/100 M.N. *)	\$1,816,622.64
MO-LIM-004	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA	M2	2,088.0000	\$13.97	(* TRECE PESOS 97/100 M.N. *)	\$29,169.36
A2	TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS					\$2,153,796.40

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$651,120.17

Monto esta hoja: \$1,845,792.00

Acumulado: \$2,496,912.17



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: SAYULA. JALISCO



Concurso No.

Obra: "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL VICTOR MANUEL RUIZ
COLONIA POLANCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 25/09/2020

Duración: 29 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 26/10/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	TOTAL A					\$2,496,912.17

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$2,496,912.17

Monto esta hoja:

Acumulado: \$2,496,912.17



DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: SAYULA. JALISCO



Concurso No.

Obra: "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL VICTOR MANUEL RUIZ COLONIA POLANCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 25/09/2020

Duración: 29 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 26/10/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, JALISCO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$2,496,912.17

IVA 16.00%

\$399,506.03

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$2,896,418.20

(* DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 20/100 M.N. *)

