CODIGO

Cliente: DELEGACION DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACIÓN **Fecha:** 13/10/2025 **Duración:** 13 días naturales

Obra: "CONSTRUCCION DE MACHUELO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE USMAJAC (SEGUNDA ETAPA)"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: **Inicio obra:** 13/10/2025 **Fin obra:** 25/10/2025

Ciudad: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	16/07/2025	0.421236	$250.00	$105.31	0.03%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	08/01/2025	13.034604	$29.76	$387.91	0.12%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	16/07/2025	14.735700	$592.00	$8,723.53	2.71%
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	08/01/2025	23.608187	$362.70	$8,562.69	2.66%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	08/01/2025	0.350830	$747.63	$262.29	0.08%
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	08/01/2025	0.014174	$739.10	$10.48	0.00%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	08/01/2025	0.846573	$730.54	$618.46	0.19%
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	16/07/2026	10.525500	$179.34	$1,887.64	0.59%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	08/01/2025	2.949601	$1,251.93	$3,692.69	1.15%
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	16/07/2025	0.021823	$5,040.00	$109.99	0.03%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	16/07/2026	18.611189	$829.23	$15,432.96	4.80%
EQTRAXC	CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920	HOR	16/07/2026	6.617031	$1,130.44	$7,480.16	2.33%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	08/01/2025	13.552672	$3,996.56	$54,164.07	16.84%
302-CEM-0202	CEMENTO BLANCO, TONELADA	TON	16/07/2025	1.908624	$11,500.00	$21,949.18	6.83%
365-VAR-0104	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS HIDRAULICOS	KG	16/07/2025	70.170000	$179.98	$12,629.20	3.93%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	08/01/2025	7.017000	$24.70	$173.32	0.05%
365-CON-0102	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 K/CM2 11/2 REV 10+2	M3	16/07/2025	20.349300	$1,989.00	$40,474.76	12.59%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	08/01/2025	10.024286	$22.33	$223.84	0.07%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	16/07/2025	10.940977	$1,978.00	$21,641.25	6.73%
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	27/11/2025	1.410488	$28.24	$39.83	0.01%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	08/01/2025	27.980061	$409.20	$11,449.44	3.56%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	08/01/2025	0.631530	$39.06	$24.67	0.01%
MO-URB-10-2	MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)	JOR	08/01/2025	3.160070	$1,149.38	$3,632.12	1.13%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	08/01/2025	3.291860	$1,115.19	$3,671.05	1.14%
MO-URB-04-2	OFICIAL ALBAÑIL (URBANIZACION)	JOR	08/01/2025	28.902217	$1,115.19	$32,231.46	10.02%
MO011	PEON	JOR	15/01/2025	28.649436	$704.90	$20,194.99	6.28%
MO-URB-01-2	PEON (URBANIZACION)	JOR	08/01/2025	31.600699	$704.90	$22,275.33	6.93%
365-VAR-0106	REGLA METALICA	PZA	08/01/2025	0.428949	$441.38	$189.33	0.06%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	16/07/2026	21.859393	$155.81	$3,405.91	1.06%
MO092	TOPOGRAFO	JOR	08/01/2025	0.175415	$1,251.93	$219.61	0.07%
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	08/01/2025	0.007087	$1,251.93	$8.87	0.00%
EQD6R	TRACTOR DE ORUGAS CAT D6R 165 HP, 18000 KG	HOR	16/07/2026	3.397695	$1,635.41	$5,556.62	1.73%
327-TPY-0203	TRIPLAY DE PINO DE 12 MM, HOJA DE 1.22x2.44 M.	PZA	16/07/2025	4.911900	$851.35	$4,181.75	1.30%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

GOBIERNO 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CODIGO

Cliente: DELEGACION DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACIÓN **Fecha:** 13/10/2025 **Duración:** 13 días naturales

Obra: "CONSTRUCCION DE MACHUELO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE USMAJAC (SEGUNDA ETAPA)"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: **Inicio obra:** 13/10/2025 **Fin obra:** 25/10/2025

Ciudad: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	16/07/2025	21.350158	$395.00	$8,433.31	2.62%

SAYULA
GOBIERNO 2024-2027

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO CUEVARA PUGA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS