H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

OBRA PÚBLICA

Cliente: DELEGACION DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACIÓN
Obra: "CONSTRUCCION DE MACHUELO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE USMAJAC (SEGUNDA ETAPA)"

Duración: 19 días naturales
Fecha: 19/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025
Fin Obra: 06/06/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PRELIMINARES	PRELIMINARES					
10301-002	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	70.1700	$15.97	$1,120.61	0.25%
10302-001	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	70.1700	$15.36	$1,077.81	0.24%
10401-003	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	21.0510	$444.96	$9,366.85	2.06%
10401-104	Acarreo en camión de material producto de la excavación, despalme y/o demolición fuera de la obra a tiro libre (sitio autorizado por el municipio), volumen medido en banco, incluye: carga a maquina, fletes, equipo y herramienta. Volumen medido en banco.	M3	21.0510	$640.32	$13,479.38	2.96%
10401-503	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	21.0510	$354.16	$7,455.42	1.64%
14203-013	Guarnición de 20x15x40 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto.	M	233.9000	$629.23	$147,176.90	32.33%
14203-001	Trazo y nivelación banquetas y guarniciones, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	70.1700	$15.85	$1,112.19	0.24%
14203-002	Corte de terreno a maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	21.0510	$373.68	$7,866.34	1.73%
14203-004	Carga a maquina de material producto del corte para banquetas, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta.	M3	21.0510	$449.70	$9,466.63	2.08%
14203-006	Acarreo de material producto del corte para banquetas en camión de volteo al 1er km., volumen medido suelto, incluye: tiempo de espera de carga, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	21.0510	$450.92	$9,492.32	2.09%
14203-010	Afine y compactación manual para desplante de banquetas y guarniciones, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M2	70.1700	$84.36	$5,919.54	1.30%
14203-015	Banqueta de 10 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	70.1700	$3,428.06	$240,546.97	52.84%
11901-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye:	M2	72.0190	$15.92	$1,146.54	0.25%

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: DELEGACION DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACIÓN
Duración: 19 días naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE MACHUELO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE USMAJAC (SEGUNDA ETAPA)"
Fecha: 19/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025
Fin Obra: 06/06/2025
DOCUMENTO
Lugar: , MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco
ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	materiales, mano de obra, equipo y herramienta.					
A	A					
A	TOTAL A					

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$455,227.50**
IVA 16.00% **$72,836.39**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$528,063.29**
(* QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. *)

SAYULA
DIRECCION DE OB. AS PUBLICAS

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. EVELIN RAMIREZ GONZALEZ